



**План подготовки к отопительному периоду на 2025-2026 гг.
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Кадуйского муниципального округа «Детский сад №12 «Родничок»
(МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок»)**

Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кадуйского муниципального округа «Детский сад №12 «Родничок» (МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок»), расположено по адресу: 162712, Вологодская область, Кадуйский район, рп. Хохлово, ул. Школьная площадь, д.12.

Это отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 1 679,1 кв.м, 1972 года постройки. Чердачных и подвальных помещений не имеет. Прилегающая территория составляет 9 706,9 кв.м.

Система отопления – закрытая, схема отопления – двухтрубная, материал трубопроводов системы отопления – металлический. В ДОУ имеется тепловой пункт.

Случаев нарушения температурного режима, размораживания внутренних систем теплоснабжения и случаев аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения за последние три года в ДОУ зафиксировано не было. Аварийных ситуаций в работе теплоузла, за последние три года не было.

Теплоснабжающая организация: МУП «ЖКХ п. Хохлово».

1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2022 – 2023гг.	242
	2023 – 2024гг.	244
	2024 – 2025гг.	с 23.09.2024
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022 – 2023гг.	-15
	2023 – 2024гг.	-17
	2024 – 2025гг.	-10
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022 – 2023гг.	0
	2023 – 2024гг.	0
	2024 – 2025гг.	0
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022 – 2023гг.	0
	2023 – 2024гг.	0
	2024 – 2025гг.	0

5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022 – 2023гг.	0
	2023 – 2024гг.	0
	2024 – 2025гг.	0
5.2	Случаи нарушения температурного режима	Кол-во
	2022 – 2023гг.	0
	2023 – 2024гг.	0
	2024 – 2025гг.	0
5.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022 – 2023гг.	0
	2023 – 2024гг.	0
	2024 – 2025гг.	0

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	Май
2	Ревизия и ремонт запорной арматуры внутренней системы отопления	Май
3	Ревизия отопительных приборов (воздухосборников)	Май - июнь
4	Промывка системы отопления	Июнь - июль
5	Утепление здания: - регулировка оконных конструкций - регулировка доводчиков на входных дверях - утепление трубопроводов в пределах теплового пункта	Июль
6	Ревизия материальных запасов для ремонта системы отопления	Май
7	Обучение с последующей аттестацией на допуск к работе по эксплуатации тепловых электроустановок	Сентябрь
8	Техническое обслуживание тепловых энергетических установок специализированными организациями, имеющими допуск на обслуживание тепловых энергоустановок	в течение отопительного периода
9	Оформление и подписание акта обеспечения готовности к прохождению отопительного периода	Август
10	Подготовка Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Август
11	Запуск системы отопления после получения официального разрешения Администрации Кадуйского муниципального округа	Сентябрь - октябрь

3. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№	Перечень документов	Срок выполнения
1	Договор на поставку тепловой энергии	Январь
2	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы	Март - апрель
3	Приказ на ответственного за техническое состояние теплоузла	Август
4	Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Август
5	Удостоверение о проверке знаний	Сентябрь
6	Акт промывки системы теплоснабжения	Июль
7	Акт проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Июль
8	Паспорт готовности учреждения к отопительному сезону 2025-2026гг.	Август