

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МБОУ «Кадуйская СШ»
С.Б.Родионова
«10» апреля 2025 год



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)**

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов д.8а
2	Обслуживание системы теплоснабжения	Сантехник согласно договора ГПХ
3	Год постройки и ввода в эксплуатацию	1973
4	Площадь помещения	5137,9
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Кадуй Теплосеть»
6	Материал стен	кирпичные
7	Наличие подвала/цокольного этажа	подвал
8	Наличие прибора учета	имеется
9	Наличие теплового пункта/элеватора	Тепловой пункт
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Двухтрубная
12	Система ГВС	Отсутствует
13	Материал трубопровода системы отопления	Металлическая
14	Схема централизованного теплоснабжения	Имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 гг.	241
	2023-2024 гг.	225
	2024-2025 гг.	242
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 гг.	- 7,6
	2023-2024 гг.	- 14,7
	2024-2025 гг.	- 3,6

3	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период Гкал (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 гг.	873
	2023-2024 гг.	870
	2024-2025 гг.	519
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 гг.	-
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-
5	Случаи аварии/ дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 гг.	-
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-
6	Особенности функционирования Объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 гг.	-
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-
7	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 гг.	-
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть»	01.07.2025-11.08.2025
2	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП «Кадуй Теплосеть»	01.07.2025-11.08.2025
3	Проведение обследований системы теплоснабжения	11.08.2025
4	Проведение проверки прибора учета ТЭМ 104	03.07.2025
5	Проведение государственной поверки контрольно-измерительных прибор вычислитель ТЭМ 104, аккредитованной организацией	01.10.2025
6	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, при необходимости провести ремонт или замену.	11.08.2025

7	Р	5	02.02.2025
---	---	---	------------